



עמוד 1 מתוך 3
דוח בדיקה מס' 67/39175

ראשונה	מספר בדיקה:	פרטי ההזמנה
שם המזמין: א.ד. מתקני משחק בע"מ		

תיאור האתר

שם האתר וכתובתו: **גן ציבורי מס' 2 "ספינת הפירטים" (ליד המועצה) ליד ביה"ס דקל, כוכב יאיר**
 כמות המתקנים - **3** כמפורט בהמשך הדוח.
 בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם --- כמפורט בתיאור המתקנים)
 חלקם מסומנים בתווית סימון של **פיברן** (מספרם **1-3** כמפורט בתיאור המתקנים)

מהות הבדיקה- בדיקה שנתית עיקרית

בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן:
חלק 1: 4.2.4.1-4.2.4.4, 4.2.4.7, 4.2.4.6, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד'
חלק 2: 4 **חלק 3:** 4, טבלה 1, טבלה 2 **חלק 4:** 4 **חלק 5:** 5,6 **חלק 6:** 4,5 **חלק 7:** ג.6.2 **חלק 8:** 3,4

סיכום

1. המתקנים הנ"ל **מתאימים** לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.
2. המתקנים מתאימים לשאר סעיפי התקן שמופיעים במהות הבדיקה.

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן **לילדים בכל הגילאים**

כיסוי השטח באתר בוצע באמצעות **גומי מלאכותי**

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה.

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ו/או מתקן המחקר ואין ההסמכה/ ההכרה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה.



תאריך הבדיקה: 01.03.2016

שם הבודק: פבל ליובצ'נקו



עמוד 2 מתוך 3
דוח בדיקה מס' 67/39175

שם היצרן: **פיברן**

מתקן מסי 1- מתקן משולב ממתכת בעל 4 מגדלים

מתקן עשוי ממתכת ומבטון בצורה ספינה משטחי ההליכה מותקנים על 4 רגליים ממתכת, המעוגנות לקרקע.

מגדל מס' 1

למגדל לא קיים גגון, מפלס **חצי עגול** בגובה של **140 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. קיר טיפוס אינדיאני מפח מחורר עם שרשרת עזר
2. עמוד גלישה אנכי ממתכת

מגדל מס' 2

למגדל קיים גגון, מפלס מס' 1 **מרובע**, בגובה של **120 ס"מ** מפני הקרקע,

מפלס מס' 2 **מרובע**, בגובה של **145 ס"מ** מפני הקרקע

מפלס מס' 3 **מרובע**, בגובה של **145 ס"מ** מפני הקרקע

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. סולם טיפוס כבלים שתי וערב (מפלס 2)
2. סולם טיפוס אנכי ממתכת (מפלס 3)

מגדל מס' 3

למגדל קיים גגון, מפלס מס' 1 **מרובע**, בגובה של **120 ס"מ** מפני הקרקע,

מפלס מס' 2 **מרובע**, בגובה של **150 ס"מ** מפני הקרקע

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. סולם טיפוס כבלים שתי וערב (מפלס 1)
2. קיר טיפוס אינדיאני מפח מחורר עם שרשרת עזר (מפלס 1)
3. עמוד גלישה ממתכת (מפלס 2)

מגדל מס' 4

למגדל לא קיים גגון, מפלס **חצי עגול** בגובה של **140 ס"מ** מפני הקרקע.

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

1. מגלשת צינור ישרה מפלסטיק
2. מגלשת צינור ישרה מפלסטיק

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:

בין מגדל **מס' 1** למגדל **מס' 2** מורכב: מנורת זחילה עגולה אופקית מפח מחורר
 בין מגדל **מס' 2** למגדל **מס' 3** מורכב: גשר מעבר מכבלים שתי וערב עם משטח דריכה מחבל
 בין מגדל **מס' 2** למגדל **מס' 4** מורכב: גשר מעבר ישר ממתכת עם משטח דריכה מעץ על שרשרת





גבי שואף בע"מ - בדיקות לא הורסות ופיקוח איכות

GABI SHOEF LTD. - N.D.T. and Quality Control

עמוד 3 מתוך 3

דוח בדיקה מס' 67/39175

שם היצרן: פיברן

מתקן מעבר ידיים - 2 מסי



בנוי על חצובה ממתכת בצורה חצי עגול המעוגנת לקרקע קיימים שלבים אופקיים ממתכת המשמשים למעבר ידיים.

שם היצרן: פיברן

מתקן מסי 3- כושר



מתקן כושר הבנוי מ- 2 חצובות מתכת אליהם מורכבים אלמנטים לכושר: 2 כבלי טיפוס עם מדרכים עגולים מפלסטיק.